




ACCESSOIRES	COLIS / REFERENCE	QTÉ
POMPE A CHALEUR	HPI-S - MIT S/E	1
(**) Filtre magnétique retour primaire	fourni avec la PAC	1
Vase d'expansion circuit primaire chauffage	fourni avec la PAC	1
Clapet Anti-retour	/	3
Kit V3V intégrée + sonde Départ circuit plancher	HK21 / 100017830	1
Sécurité plancher chauffant à réarmement manuel	/	1
Disconnecteur	/	1
Préparateur ECS	BEPC 300	1
Kit liaison ballon / HPI-S	EH149 / 100015468	1
Vanne d'inversion CH/ECS	EH812 / 7684175	1
(*) Kit ctrl/cde appoint ECS	EH904 / 7708345	1
sonde ECS	AD212 / 100000030	1
Groupe de sécurité	/	1
Sonde extérieure	fournie avec la PAC	1
Supports de pose au sol en caoutchouc 600 mm	EH879 / 7694974	2
OPTIONS	Colis / REFERENCE	QTÉ
Smart TC Filaire (R-BUS)	AD324 / 7691375	2
(*) Soupape différentielle si robinet rad. thermostatique	HK150 / 7746242	1

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :
P.Izarn
Vérifier par :
A.Rinié - M.Lang


Date :
01.09.2022
Date :
13.09.2022

Description : Principe hydraulique
HPI-S (RELEVÉ ELECTRIQUE)
1CCD(RAD) + 1CCV(PLA) INTEGREE + BALLON ECS

Indice
N° plan : **HYD-HPI-S-MIV/E**
1CCDCCVECSB

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

Programmation faite sur la Pompe à Chaleur.



Pour les circuits connectés à une carte SCB-10 :

les paramètres CP se terminant par «0» sont affectés au circuit A.
les paramètres CP se terminant par «1» sont affectés au circuit B
les paramètres CP se terminant par «3» sont affectés au circuit C.

> OFF > Configuration de l'installation > CIRCA0 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

Max Cons TDép Circ	75°C	CP000	= Température Maxi départ généralement appliquée à des radiateurs
Pente du circuit	1,5	CP230	Le réglage de la pente pour des radiateurs est généralement compris entre 1,5 et 2,0.

> OFF > Configuration de l'installation > CIRCA1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

Max Cons TDép Circ	50°C	CP000	= Température Maxi départ généralement appliquée à un plancher chauffant
Fonction du circuit	circuit mélangé	CP020	
Pente du circuit	0,7	CP230	Le réglage de la pente pour un plancher chauffant est généralement compris entre 0,5 et 0,7.
Priorité ECS circuit	Relative	CP460	

> OFF > Configuration de l'installation > Ballon ECS > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

Consigne ECS Confort	55°C	DP070	Réglable de 40 °C à 65 °C
Type appoint ECS	Ballon ECS	DP334	

Remarque sur paramètre DP334 :

Type appoint ECS	Groupe intérieur	DP334	L'appoint ECS est assuré UNIQUEMENT par la résistance électrique de la pompe à chaleur
	Ballon ECS	DP334	L'appoint ECS est assuré UNIQUEMENT par la résistance électrique du ballon
	Gpe Intér/Ballon ECS	DP334	L'appoint ECS est assuré par la résistance électrique de la pompe à chaleur en HIVER L'appoint ECS est assuré par la résistance électrique du ballon en rafraîchissement (= mode ETE)

> OFF > Menu d'entretien avancé > Régler les numéros de configuration > EHC-05.

CN1 : 4,5 kW = 1 / 6 kW = 3 / 8 kW = 5 / 11 kW = 7 / 16 kW = 9 / 22kW = 11 / 27 kW = 13	CN2 : 7
---	---------

			Indice	N° plan : PAR-HPI-S-MIV/E 1CCDCCVECSB
Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.	Établi par : P.Izarn	Date : 01.09.2022	Description : Tableau(x) de paramétrage HPI-S (RELEVÉ ELECTRIQUE) 1CCD(RAD) + 1CCV(PLA) INTEGREE + BALLON ECS	
	Vérifier par : A.Rinié - M.Lang	Date : 13.09.2022		
			De Dietrich LE CONFORT DURABLE®	